



Voorbeeld procedure veilig steigergebruik

Een procedure voor het gebruik van een steiger wordt afgestemd op hoofdstuk 3 Steigergebruik van het A-blad Steigerbouwen [1] van Vollandis. Het afvalbedrijf draagt bij de bouw van een steiger de verantwoordelijkheden van opdrachtgever. Vanaf het ingebruik nemen van de steiger hebben de gebruikers de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de steiger. Van belang zijn de opleveringsprocedure, het gebruik van een steigerkaart en periodieke inspecties.



In het A-blad wordt het volgende behandeld:

1. werkvoorbereiding: formuleren van gebruikseisen en ontwerp
2. montage en aanpassing: maatregelen bij de steigerbouw en aanpassing
3. steigergebruik: maatregelen tijdens de gebruiksfase
4. demontage: maatregelen bij demontage

Het A-blad bevat een aantal handige checklists als bijlagen waaronder:

- steigervoorbereidingsformulier
- voorbeeld checklist voor (deel)oplevering
- voorbeeld checklist voor periodieke inspectie

Registratie en archivering

wat	wie	waar	hoelang

Source URL: <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/voorbeeld-procedure-veilig-steigergebruik>

Links

[1] <https://www.vollandis.nl/werk-veilig/instrumenten/a-bladen/a-blad-steigerbouwen>